

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ 7
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 สายบ้านภูทอง หมู่ที่ 7 ไปทางบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	284,389.25	1.3074	371,810.51	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				371,810.51	
คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง				371,000.00	

ตัวอักษร

สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คิดเป็นตารางเมตรละ

545.59


บาท

กรรมการและเลขานุการ


 (นายภัทรพงศ์ จอกทอง)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


 (ลิบเอกจักรพงษ์ วิไลวรรณ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ


 (นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดประมาณการราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน - กว้างเฉลี่ย 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 170 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 สายบ้านภูทอง หมู่ที่ 7 ไปทางบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2

ประมาณราคา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 อ้างอิงตามแบบ ทท.2-203 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ทรายรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	* 100.00	50.00	2,550.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	102.00	ลบ.ม.	1,837.85	306.00	218,672.70	
3	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.25 m	680.00	ตร.ม.	48.00	6.00	36,720.00	
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.*0.50 ม.	12.00	เส้น	583.00	-	6,996.00	
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.*0.50 ม.	17.00	เส้น	182.00	-	3,094.00	
6	แอสฟัลท์	20.40	ลิตร	20.00	-	408.00	
7	งานไม้แบบ	51.00	ตร.ม.	60.00	40.00	5,100.00	
8	ค่าแรงตั้งผิวหน้าถนน	680.00	ตร.ม.		5.00	3,400.00	
9	ลูกรังไหลทาง	38.25	ลบ.ม.	98.00	30	4,896.00	
10	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	773.50	กก	-	3.30	2,552.55	
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	รวมใน F
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						284,389.25	

กรรมการและเลขานุการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(สิบเอกจักรพงษ์ วิไลวรรณ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง