

แบบบัญชีแสดงรายละเอียดกำหนดราคาากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ประเภท งานคอนกรีต

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาวหมู่ที่ 4-บ้านหนองแดงหมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองหญ้าขาวหมู่ที่ 4-บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ต.ช่องสามหมอ อําเภอลอนสรวรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ปริมาณงาน กว้าง 4.00ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 400 ตารางเมตร (รูปแบบรายการตาม อบต.กำหนด)

ตามแบบมาตรฐาน

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานบัญชีจังหวัดชัยภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		ค่าวัสดุและค่าแรง	เป็นเงิน(บาท)			
1	ประเภทงานทาง			1.3074	197,701.04	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก		151,216.95			
	เงินไป					
	ดอกเบี้ยยเงินกู้ 6 %					
	ภาษี					
	ค่าป้ายโครงการ 1 ปี					
	รวม				197,701.04	
	ขอใช้งบประมาณ				197,000.00	รวมใน Factor F

ลงชื่อ



(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผ.อ.กองช่าง

ลงชื่อ



(นางสาวเขาวงภา อาสายุทธ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

กรรมการ



(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขา

รายการประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1/1

กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	100.00 เมตร	หน้า	0.15 เมตร
ลูกครึ่งไหลทางกว้างเฉลี่ย	0.00 เมตร	พื้นที่	400.00 ตารางเมตร		บ/ตร.จ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ประมาณราคาโดย นายไพโรจน์ ข้าประไพ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	งานถางป่าตัดขนาดกลาง	-	ตร.ม.		-	3.03	-		
2	งานผิวจราจรคอนกรีต								
	- คอนกรีต ค.2 (240ksc) ลูกบาศก์	60.00	ลบ.ม.	1,829.00	109,740.00	306.00	18,360	128,100.00	
	งานปรับระดับทรายรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	200.00	2,400	64.00	768	3,168.00	รวมขนส่ง
	งานไม้แบบ	15.00	ลบ.พ	200.00	3,000		-	3,000.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	15.00	ตร.ม.		-	133.00	1,995	1,995.00	
	เหล็กตะแกรง Wiremesh 4 ม.ม.@ 0.20 ตร.ม	400.00	ตร.ม.	20.00	8,000	5.00	2,000	10,000.00	
	เหล็ก SR 24 15 ม.ม.@ 0.50 x 10.00 เมตร	15.00	เส้น	265.93	3,988.95	27.00	405.00	4,393.95	
	เหล็ก SR 24 19 ม.ม.@ 0.50 /100 ม.		ตัน		-	27.00	-		
	เหล็ก SD 30 16 ม.ม.@ 0.50 ตามยาว	0.1580	ตัน		-	27.00	-		
	แอสฟัลท์	20.0000	ลิตร	28.00	560		-	560.00	
	โฟมหนา 3/4"	-	แผ่น	25.00	-		-		
6	รั้วถนผิวจราจรเดิม	-	ตร.ม.	50.00	-	0.00	-		
	ราคาวัสดุและแรงงานต้นทุน							151,216.95	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลข

(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

(นางสาวเยวภา อาสายูฑธ)

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

ผอ.กองช่าง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน