

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 67,000.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ ปริมาณงาน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 537 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 เป็นเงิน 67,000.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - 5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
 - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ ขำประไพ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายปาดิภัทร บำรุงนา กรรมการ
 - 6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.ช่องสามหมอ

สถานที่ดำเนินการ อบต.ช่องสามหมอ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 19 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	51,735.40	1.3074	67,638.86	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		67,638.86	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง		67,000.00	

ตัวอักษร

หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คิดเป็นตารางเมตรละ

435.91

บาท

ผู้ประมาณการ



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ




เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายปาดิภัทร บำรุงนา)

กรรมการ

ตรวจ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประธานกรรมการ

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.ช่องสามหมอ

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.ช่องสามหมอ

สถานที่ดำเนินการ อบต.ช่องสามหมอ

ประมาณราคา วันที่ 19 เมษายน 2562

อ้างอิงตามแบบ อบต.ช่องสามหมอ

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	100.00	50.00	600.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	19.00	ลบ.ม.	1,837.00	306.00	40,717.00	
3	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.30 m	153.70	ตร.ม.	22.00	5.00	4,149.90	
4	ค่าแรงแต่งผิวหน้าคอนกรีต	153.70	ตร.ม.		5.00	768.50	
5	ผ้าทองเหลืองขนาด 5 นิ้ว	2.00	ผา	120.00	30.00	300.00	
6	รางน้ำฝน	26.00	เมตร	150	50.00	5,200.00	รวมใน F
6	ป้ายโครงการ		ป้าย	-	-	-	รวมใน F
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						51,735.40	

ผู้ประมาณการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายปาดิภัทร บำรุงนา)

กรรมการ

ตรวจ

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง