

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 911013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	เทพื้นเกลียว	7.00	ม.วน	12.00	84.00	-	-	12,016.73	
28	ทำเกลียว	70.00	จุด	-	-	15.00	1,050.00	84.00	
29	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.00	เหมา	-	-	2,100.00	2,100.00	1,050.00	
								2,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							15,250.73	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชนภา สุภักดี)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายไพโรจน์ ชำระไพร)

(นายสุริจชัย จันเรืองศิริ)

ก่อสร้าง/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านเวียงนาตกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสาร จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงานก่อสร้างประมาณ ๑๕ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

[illegible]

(๕๓๐).....ประธานกรรมการ

(นางชนาภา
สุภัทดี)

การรวมการ

(လေးနှစ်)...

การรวมการ

(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช)

(นายสุรชัย จันทองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ คำวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสมบูรณ์ในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							13,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางชนภา สุภักดี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรชัย จันเรืองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มี.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประปา ระบบไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าภายในผู้รับจ้างดำเนินการ)								
1	เสาไฟฟ้า คอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร	1.00	ต้น	1,790.00	1,790.00	500.00	500.00	2,290.00	
2	สายไฟฟ้า อลูมิเนียม หุ้มฉนวน	100.00	ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	
4	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.00	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน	ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)						13,730.00	

(ลงชื่อ).....


ประธานกรรมการ

(นางชนภา สุภักดี)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ จำประไพ)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุริยชัย จันทร์เรืองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มี.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน									
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
	1.2 ทราดยาบ , ทราดยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	481.96	2,891.76	2,891.76	91.00	546.00	3,437.76	
2	งานแบบหล่อ									
	2.1 ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ใช้ 80 %	197.00	ตร.ม.	400.00	78,800.00	78,800.00	133.00	26,201.00	105,001.00	
3	งานคอนกรีต									
	3.1 คอนกรีต 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,500.00	3,000.00	3,000.00	398.00	796.00	3,796.00	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	1,713.00	10,278.00	10,278.00	498.00	2,988.00	13,266.00	
	3.3 คอนกรีต 1: 1 1/2:3	20.00	ลบ.ม.	1,700.00	34,000.00	34,000.00	485.00	9,700.00	43,700.00	
4	3.4 ปูนทราย 1:4	1.00	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	398.00	398.00	1,598.00	
	งานเหล็ก									
	4.1 เหล็กเส้นกลม dai 6 มม.	45.00	กก.	21.02	945.90	945.90	4.10	184.50	1,130.40	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dai 9 มม.	635.00	กก.	20.50	13,017.50	13,017.50	4.10	2,603.50	15,621.00	
	4.3 เหล็กเส้นกลม dai 12 มม.	710.00	กก.	19.73	14,008.30	14,008.30	3.30	2,343.00	16,351.30	
	4.4 เหล็กข้ออ้อย dai 16 มม.	90.00	กก.	16.51	1,485.90	1,485.90	3.30	297.00	1,782.90	ราคาจ. ขอนแก่น
	รวมยอดยกไป								207,184.36	

25
Nitesh Chd

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/8

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								207,184.36	
	4.5 ลวดผูกเหล็ก	45.00	กก.	21.78	980.10		-	-	980.10	
5	งานท่อและอุปกรณ์									
	5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 2 1/2"	1.00	ท่อน	1,313.09	1,313.09		276.00	276.00	1,589.09	
	5.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 4"	2.00	ท่อน	2,500.00	5,000.00		192.00	384.00	5,384.00	
	5.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 3"	2.00	ท่อน	1,778.97	3,557.94		150.00	300.00	3,857.94	
	5.4 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 2"	1.00	ท่อน	1,074.77	1,074.77		100.00	100.00	1,174.77	
	5.5 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 1 1/2"	1.00	ท่อน	735.99	735.99		90.00	90.00	825.99	
	5.6 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 1"	4.00	ท่อน	417.53	1,670.12		80.00	320.00	1,990.12	
	5.7 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 3/4"	2.00	ท่อน	310.75	621.50		72.00	144.00	765.50	
	5.8 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 1/2"	1.00	ท่อน	252.10	252.10		60.00	60.00	312.10	
	5.9 ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dai 3/4"	2.00	ท่อน	45.80	91.60		40.00	80.00	171.60	
	5.10 ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dai 1"	1.00	ท่อน	58.41	58.41		60.00	60.00	118.41	
	5.11 ท่อแอสแตนเลส dai 1/2"	1.00	ท่อน	920.00	920.00		60.00	60.00	980.00	
	5.12 ผาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dai 1 1/2"	6.00	ตัว	10.00	60.00		-	-	60.00	
	5.13 ผาครอบ G/S dai 4"	1.00	ตัว	120.00	120.00		-	-	120.00	
	รวมยอดยกไป								225,513.98	

รวมยอดยกไป

26
นาย ชู

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบปร.4 แผ่นที่ 3/8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินนาดกกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินนาดกกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								225,513.98	
5.14	ท่อ PVC dai 1 1/2" เจริญ x 0.50 ม.	6.00	ท่อน	115.00		690.00	-	-	690.00	
5.15	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ขึ้น 13.5 dai 1 1/2"	6.00	ตัว	13.00		78.00	-	-	78.00	
5.16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dai 1 1/2"	6.00	ตัว	9.00		54.00	-	-	54.00	
5.17	สามทางเหล็กอบสังกะสี dai 1 1/2"	4.00	ตัว	22.35		89.40	-	-	89.40	
5.18	สามทางเหล็กอบสังกะสี dai 3/4"	1.00	ตัว	30.68		30.68	-	-	30.68	
5.19	สามทางเหล็กอบสังกะสี dai 1"	3.00	ตัว	47.02		141.06	-	-	141.06	
5.20	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dai 1 1/2"	4.00	ตัว	16.28		65.12	-	-	65.12	
5.21	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dai 3/4"	4.00	ตัว	23.15		92.60	-	-	92.60	
5.22	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dai 1"	8.00	ตัว	33.97		271.76	-	-	271.76	
5.23	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dai 2"	2.00	ตัว	81.00		162.00	-	-	162.00	
5.24	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dai 2 1/2"	2.00	ตัว	144.00		288.00	-	-	288.00	
5.25	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dai 3"	4.00	ตัว	277.00		1,108.00	-	-	1,108.00	
5.26	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dai 4"	4.00	ตัว	382.00		1,528.00	-	-	1,528.00	
5.27	ข้อต่อ 90 องศา เสดินเลส Dai 1/2"	3.00	ตัว	340.00		1,020.00	-	-	1,020.00	
5.28	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน Dai 4"	1.00	ตัว	3,190.00		3,190.00	-	-	3,190.00	
	รวมยอดยกไป								234,322.60	

27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							234,322.60	
5.29	ข้อลัดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dai 3/4"	2.00	ตัว	14.00			28.00	-	
5.30	ยิปซั่ม ชั้น 15 Dai 4"	1.00	ชุด	700.00			700.00	-	
5.31	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dai 3/4"	2.00	ตัว	13.00			26.00	-	
5.32	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dai 2 1/2"	2.00	ตัว	38.00			76.00	-	
5.33	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dai 2 1/2"	1.00	ตัว	160.00			160.00	-	
5.34	รัดแยก dai 4"	2.00	ตัว	220.00			440.00	-	
5.35	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dai 3"	6.00	ตัว	327.00			1,962.00	-	
5.36	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dai 4"	12.00	ตัว	490.00			5,880.00	-	
5.37	ประเก็นยาง dai 3"	9.00	แผ่น	20.00			180.00	-	
5.38	ประเก็นยาง dai 4"	12.00	แผ่น	35.00			420.00	-	
5.39	น็อตยึดหน้าจาน dai 5/8 x 3"	132.00	ตัว	30.00			3,960.00	-	
5.40	ประตูล็อกเหล็กหล่อบนดิน dai 3"	1.00	ตัว	6,720.00			6,720.00	-	
5.41	ประตูล็อกเหล็กหล่อบนดิน dai 4"	3.00	ตัว	8,200.00			24,600.00	-	
5.42	ประตูล็อกเหล็กหล่อ dai 2 1/2"	1.00	ชุด	1,840.00			1,840.00	-	
5.43	ประตูล็อกเหล็กหล่อแบบก้านยก(ปิด-เปิด เร็ว) dai 4"	3.00	ชุด	7,400.00			22,200.00	-	
	รวมยอดยกไป							303,514.60	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

แผ่นที่ 5/8

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	รวมยอดยกมา										
	5.44 ประตูน้ำทองเหลือง dai 1"	2.00	ชุด	380.00		760.00	-	-	303,514.60		
	5.45 ประตูน้ำทองเหลือง dai 1/2"	8.00	ชุด	230.00		1840.00	-	-	760.00		
	5.46 ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบเกลียวส้ว) dai 1"	2.00	อัน	310.00		620.00	-	-	1,840.00		
	5.47 สายยางอ่อน dai 1"	5.00	ม.	20.00		100.00	-	-	620.00		
	5.48 ขอลดเหล็กหล่อหน้าจาน dai 4" x 3"	1.00	ตัว	1,390.00		1,390.00	-	-	100.00		
	5.49 ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dai 4" ปีกกลาง	4.00	ตัว	1,815.00		7,260.00	-	-	1,390.00		
	5.50 ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dai 4"	2.00	ตัว	1,650.00		3,300.00	-	-	7,260.00		
	5.51 ท่อเส้นสแตนเลส dai 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.00	ตัว	95.00		380.00	-	-	3,300.00		
	5.52 ประตูน้ำเหล็กหล่อเส้นปีกสี่เส้า dai 4"	1.00	ชุด	11,400.00		11,400.00	-	-	380.00		
	5.52 ค่าแรงเดินท่อและติดตั้งระบบ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-		-	8,000.00	8,000.00	11,400.00		
7	งานก่ออิฐ										
	6.1 ก่ออิฐมุมครึ่งแผ่น	26.00	ตร.ม.	243.00		6,318.00	89.00	2,314.00	8,632.00		
	6.2 ก่อซีเมนต์บล็อคกันฝน	1.60	ตร.ม.	207.00		331.20	60.00	96.00	427.20		
	งานตบแต่งฉาบปูน										
	7.1 ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.00	ตร.ม.	65.00		7,800.00	82.00	9,840.00	17,640.00		
	7.2 ฉาบปูนขัดมัน	10.00	ตร.ม.	79.00		790.00	87.00	870.00	1,660.00		
	รวมยอดยกไป								366,923.80		

นาย ชล -

27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 6/8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานทาสี								366,923.80	
	8.1 ทาสีนำพลตึก	80.00	ตร.ม.	40.00	3,200.00		30.00	2,400.00	5,600.00	
	8.2 ทาสีน้ำมัน	23.00	ตร.ม.	45.00	1,035.00		38.00	874.00	1,909.00	
	8.3 ทาสีเมมดเบส	102.00	ตร.ม.	115.00	11,730.00		40.00	4,080.00	15,810.00	
9	งานอื่น ๆ									
	9.1 ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.00	ลบ.ฟ.	942.37	942.37		110.00	110.00	1,052.37	
	9.2 ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.60	ลบ.ฟ.	940.00	564.00		110.00	66.00	630.00	
	9.3 วงกบหน้าต่างไม้ 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00		220.00	440.00	3,340.00	
	9.4 วงกบประตูไม้ 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	810.81	1,621.62		60.00	120.00	1,741.62	
	9.5 บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.00	บาน	1,775.00	7,100.00		200.00	800.00	7,900.00	
	9.6 บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.00	บาน	420.00	1,680.00		130.00	520.00	2,200.00	
	9.7 กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.00	อัน	46.00	368.00		-	-	368.00	
	9.8 กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.00	อัน	40.00	320.00		-	-	320.00	
	9.9 ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.00	อัน	15.00	60.00		-	-	60.00	
	9.10 ขอสับเหล็กชุบยาว 4 นิ้ว	24.00	อัน	30.00	720.00		-	-	720.00	
	รวมยอดยกไป								408,574.79	

(Signature)
ทนาย ทน.