

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโสก
หาด หมู่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 349,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก
บ้านโสกหาด หมู่ 2

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 169 ท่อน พร้อมยาแนวถมดิน
และเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.35 เมตร ยาว 183 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 69 ท่อน พร้อมยาแนวถมดิน
และเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

จุดที่ 2 เทคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นเงิน 349,000.-บาท(สามแสนสี่หมื่นเก้า
พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

5.1 แบบ ปร.4 และปร.5

5.2

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไพโรจน์ ขำประไพ	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น	กรรมการ
6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง	กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน 1.จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 169 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ

และเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.35 เมตร ยาว 183 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

2.จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 69 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ

และเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

3.จุดที่ 2 เทคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562


รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	273,595.21	1.2782	349,709.40	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			349,709.40	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง			349,000.00	

ตัวอักษร

สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน


ผู้ประมาณการ


 (นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ


เห็นชอบ


 (นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ตรวจ


 (นายโพธิ์จรณ์ ชำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร./โทรสาร 044 052508

โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน 1.จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 169 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ

และเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.35 เมตร ยาว 183 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

2.จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 69 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ

และเทไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

3.จุดที่ 2 เทคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 หน้าบ้านนายอวย ผิดจัสตุรัส-บ้านนายคักดีตา ชัยรัตน์

จุดที่ 2 หน้าบ้านนายปรีชา พงษ์โพธิ์ชัย-บ้านนางวัลภา เทพแสง

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

อ้างอิงตามแบบ ท2-03 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ	61.83	ลบ.ม.	1,837.00	306.00	132,501.69	
2	เหล็กดระแกรงไวน์เมท ขนาด 4 mm@0.20 m.	399.00	ตรม.	22.00	5.00	10,773.00	
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 m.ชั้น 3	238.00	ท่อน	260.00	70.00	78,540.00	พร้อมยาแนว
4	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	19.00	ท่อน	164.00		3,116.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	40.00	เส้น	95.00		3,800.00	
6	ไม้แบบ	81.75	ตรม.	120.00	40.00	13,080.00	
7	ตะปูตีแบบ	40.87	กก.	56.00		2,288.72	
8	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	26.37		263.70	
9	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	557.00	กก.		3.30	1,838.10	
10	ท่อ PVC 2 นิ้ว	2.00		157.00	30.00	374.00	
11	ดินขุด	145.00	ลบ.ม.		80.00	11,600.00	
12	เหล็กฉากขนาด 50*50*4 mm.	25.00	ท่อน	392.00		9,800.00	
13	แอสฟัลท์	5.00	ลิตร	20.00		100.00	
14	ค่าแรงเชื่อมเหล็กฉาก	460.00	กก.		12.00	5,520.00	รวมลวดเชื่อม
15	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	รวมใน F
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						273,595.21	

ผู้ประมาณการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

กรรมการ

ตรวจ

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง