

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

แบบ ปร. 4 แผนที่ 1/3

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 921006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ คำขอราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว รั้ว-ประตูรั้ว (20x20ม.)								
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
	1.2 พรายหยาบ, พรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	481.96	24.10	91.00	4.55	28.65	
	1.3 คอนกรีต 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,500.00	75.00	398.00	19.90	94.90	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.31	ลบ.ม.	1,713.00	531.03	498.00	154.38	685.41	
	1.5 เหล็กเสริม	47.61	กก.	20.00	952.20	3.30	157.11	1,109.31	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	21.78	21.78	-	-	21.78	
	1.7 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 1 1/2"	3.00	ฟุต	735.99	2,207.97	-	-	2,207.97	
	1.8 ลวดด้ายสี่เหลี่ยมทนมเปียกปูน Dai 3 มม. ขนาดข้อ 38 มม.	5.25	ตร.ม.	110.00	577.50	-	-	577.50	
	1.9 ไม้ซุงสักติดบานประตู Dai 1 1/2"	6.00	ตัว	95.00	570.00	-	-	570.00	
	1.10 กลอนเหล็กและก๊วยแจ	2.00	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	1.11 ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา	-	-	650.00	650.00	650.00	
	1.12 ฐานปูนเรียบธรรมดา	3.00	ตร.ม.	65.00	195.00	82.00	246.00	441.00	
	1.13 ทาสีน้ำพลาสติก	3.00	ตร.ม.	40.00	120.00	30.00	90.00	210.00	
	1.14 ทาสีน้ำมัน	2.00	ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	1.15 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14	ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.62	607.62	
	รวมเงิน(1)							7,980.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

แบบ ปร. 4 แผนที่ 2/3

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 921006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น								
	2.1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
	2.2 ทราดยาบ , ทราดยาบรองพื้น	0.02	ลบ.ม.	481.96	9.64	91.00	1.82	11.46	
	2.3 คอนกรีต 1:3:5	0.03	ลบ.ม.	1,500.00	45.00	398.00	11.94	56.94	
	2.4 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14	ลบ.ม.	1,713.00	239.82	498.00	69.72	309.54	
	2.5 เหล็กเสริม	29.91	กก.	20.00	598.20	3.30	98.70	696.90	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	21.78	21.78	-	-	21.78	
	2.7 ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.50	ตร.ม.	65.00	97.50	82.00	123.00	220.50	
	2.8 ทาสีน้ำพลาสติก	1.50	ตร.ม.	40.00	60.00	30.00	45.00	105.00	
	2.9 ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57	ตร.ม.	400.00	228.00	133.00	75.81	303.81	
	รวมเงิน(2)				1,299.94		450.99	1,750.93	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4.00	ต้น	1,299.94	5,199.76	450.99	1,803.96	7,003.72	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)							14,983.86	
3	รั้วเสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	3.1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.10	ลบ.ม.	1,713.00	171.30	498.00	49.80	221.10	
	3.3 ลวดหนามเบอร์ 12 Dai 2.64 มม.	180.00	ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

แบบ ปร .4 แผ่นที่ 3/3

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 921006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.00	คัน	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00	
	3.5 น๊อต Dai 4 มม.	81.00	ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)				4,995.30		804.80	5,800.10	
	รั้ว-เสา คิดเป็นเงินต่อเมตร				249.77		40.24	290.01	
	รั้ว-เสา คิดเป็นเงินรวม	77.00	ม.	249.77	19,232.29	40.24	3,098.48	22,330.77	
	รวมเงิน (1) + (2) + (3)							37,314.63	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน	ตัวอักษร (ตาม همینเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์)							37,314.63

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางทนนาภา สุภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุจิตต์ จันเรืองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสองสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลสองสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 991014

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 3 นิ้ว	10.00	ท่อน	1,778.97	17,789.70	-	-	17,789.70	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 4 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	ข้อต่อ 90 องศา G/S dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
4	ข้อต่อ 90 องศา G/S dai 3 นิ้ว	3.00	ตัว	277.00	831.00	-	-	831.00	
5	ข้อต่อ 90 องศา G/S dai 4 นิ้ว	2.00	ตัว	382.00	764.00	-	-	764.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dai 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	273.00	273.00	-	-	273.00	
7	สามทางลด G/S dai 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
8	สามทางลด G/S dai 4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	480.00	480.00	-	-	480.00	
9	สามทางลด G/S dai 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	100.00	100.00	-	-	100.00	
10	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี dai 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1.00	ตัว	290.00	290.00	-	-	290.00	
11	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dai 4 นิ้ว	1.00	ตัว	134.00	134.00	-	-	134.00	
12	หน้างานเกลียว dai 4 นิ้ว	3.00	ตัว	490.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
13	หน้างานเกลียว dai 3 นิ้ว	10.00	ตัว	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
14	ปะเก็นหน้างาน dai 4 นิ้ว	3.00	แผ่น	35.00	105.00	-	-	105.00	
	รวมยอดยกไป							36,126.70	

กมล ๐๖.

กมล ๐๖.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคากลาง

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 2/2

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 991014

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
15	ปะเก็นหน้าจาน dai 3 นิ้ว	10.00	แผ่น	20.00	200.00	-	-	36,126.70	
16	น๊อตยึดหน้าจาน	104.00	ตัว	30.00	3,120.00	-	-	200.00	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC dai 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	4.00	4.00	-	-	3,120.00	
18	เทปพันเกลียว	13.00	ม้วน	12.00	156.00	-	-	4.00	
19	มาตรวัดน้ำ dai 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.00	ชุด	15,600.00	15,600.00	-	-	156.00	
20	ท่อสาร dai 3/4 นิ้ว	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	15,600.00	
21	ฟุตวาล์วทองเหลือง dai 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1,330.00	2,660.00	-	-	470.00	
22	แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.00	แผ่น	60.00	120.00	-	-	2,660.00	
23	แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.00	แผ่น	70.00	70.00	-	-	120.00	
24	ข้อโค้ง 90 องศา อาบสังกะสี 3 นิ้ว	1.00	ตัว	426.00	426.00	-	-	70.00	
25	ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1,370.00	2,740.00	-	-	426.00	
26	ข้อโค้ง 45 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1,495.00	2,990.00	-	-	2,740.00	
27	สามทางเหล็กหล่อ dai 4 นิ้ว	1.00	ตัว	2,350.00	2,350.00	-	-	2,990.00	
28	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.00	ระบบ	-	-	9,800.00	-	2,350.00	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุเป็นเงิน								9,800.00	
ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)								76,832.70	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางชนานา สุภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำระไฟ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรชัย จันทร์เรืองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 หน้าที่ 1/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 911013


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 6**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ									
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dai 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,074.77	2,149.54	-	-	2,149.54	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dai 1 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	735.99	735.99	-	-	735.99	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dai 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	252.10	504.20	-	-	504.20	
4	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dai 3 นิ้ว x 15 ซม.	3.00	ท่อน	70.00	210.00	-	-	210.00	
5	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	53.00	106.00	-	-	106.00	
6	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	133.00	266.00	-	-	266.00	
7	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี dai 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	105.00	210.00	-	-	210.00	
8	ข้อลดเหล็กเหลี่ยมหน้าจาน 2 ด้าน dai 2 นิ้ว - 1 นิ้ว	2.00	ตัว	480.00	960.00	-	-	960.00	
9	หน้าจานเกลียวใน dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	180.00	360.00	-	-	360.00	
10	น็อตหน้าจาน	16.00	ตัว	30.00	480.00	-	-	480.00	
11	สามทางเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	3.00	ตัว	116.00	348.00	-	-	348.00	
12	เติควาล์วทองเหลือง dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	640.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
13	ประตูป้อนบอลวาล์ว dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
14	ข้อโค้ง 90 มม. เหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	1.00	ตัว	146.00	146.00	-	-	146.00	
รวมยอดยกไป								8,915.73	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 หน้าที่ 2/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 911013


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							8,915.73	
15	นิปปัดเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	32.00	64.00	-	-	64.00	
16	นิปปัดเหล็กอบสังกะสี dai 3/4 นิ้ว	8.00	ตัว	13.00	104.00	-	-	104.00	
17	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	62.00	124.00	-	-	124.00	
18	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	290.00	580.00	-	-	580.00	
19	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	1.00	ตัว	157.00	157.00	-	-	157.00	
20	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dai 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	22.00	88.00	-	-	88.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dai 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	264.00	528.00	-	-	528.00	
22	นิปปัดเหล็กอบสังกะสี dai 1/2 นิ้ว	10.00	ตัว	8.00	80.00	-	-	80.00	
23	ประตุน้ำบอวลวาล์ว dai 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	130.00	780.00	-	-	780.00	
24	ข้องอเหล็กอบสังกะสี dai 1/2 นิ้ว	7.00	ตัว	10.00	70.00	-	-	70.00	
25	สามทางเหล็กอบสังกะสี dai 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	13.00	26.00	-	-	26.00	
26	เกจวัดความดันท่อ 0-60 psi ภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอรีน	2.00	อัน	250.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมยอดยกไป							12,016.73	







แบบ ปจ. 4 แผ่นที่ 3/3

แบบ ปจ.4

แบบ ปจ.4

แบบเลขที่

14 W.2. 60

14 W.2. 60

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางชนภา สุกกิต) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 แผนที่ 1/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 911013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ **คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dai 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,074.77	2,149.54	-	-	2,149.54	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dai 1 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	735.99	735.99	-	-	735.99	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dai 1 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	252.10	504.20	-	-	504.20	
4	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dai 3 นิ้ว x 15 ซม.	3.00	ท่อน	70.00	210.00	-	-	210.00	
5	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	53.00	106.00	-	-	106.00	
6	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	133.00	266.00	-	-	266.00	
7	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี dai 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	105.00	210.00	-	-	210.00	
8	ข้อลดเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน dai 2 นิ้ว - 1 นิ้ว	2.00	ตัว	480.00	960.00	-	-	960.00	
9	หน้าจานเกลียวใน dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	180.00	360.00	-	-	360.00	
10	นอตหน้าจาน	16.00	ตัว	30.00	480.00	-	-	480.00	
11	สามทางเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	3.00	ตัว	116.00	348.00	-	-	348.00	
12	เหล็กหัวทงของเหล็ก dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	640.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
13	ประตุน้ำบอลวาล์ว dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
14	ข้อโค้ง 90 มม. เหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	1.00	ตัว	146.00	146.00	-	-	146.00	
	รวมยอดยกไป							8,915.73	

19

นาย ชว.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 911013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ คำณวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							8,915.73	
15	นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว	2.00	ตัว	32.00	64.00	-	-	64.00	
16	นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dai 3/4 นิ้ว	8.00	ตัว	13.00	104.00	-	-	104.00	
17	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	62.00	124.00	-	-	124.00	
18	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	290.00	580.00	-	-	580.00	
19	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dai 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	1.00	ตัว	157.00	157.00	-	-	157.00	
20	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dai 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	22.00	88.00	-	-	88.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dai 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	264.00	528.00	-	-	528.00	
22	นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dai 1/2 นิ้ว	10.00	ตัว	8.00	80.00	-	-	80.00	
23	ประตุน้ำบอลวาล์ว dai 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	130.00	780.00	-	-	780.00	
24	ข้ออเหล็กอบสังกะสี dai 1/2 นิ้ว	7.00	ตัว	10.00	70.00	-	-	70.00	
25	สามทางเหล็กอบสังกะสี dai 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	13.00	26.00	-	-	26.00	
26	เกจวัดความดันท่อ 0-60 psi ภายในบรรจุน้ำมันกรีเทอรัน	2.00	อัน	250.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมยอดยกไป							12,016.73	

1000 1000