

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

บก.01

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ๒๐๔๗ บ้านนายสุพจน์ สู้ศึก - อยู่ซ่อมข้างบาส หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสามหมอ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ๒๐๔๗ บ้านนายสุพจน์ สู้ศึก - อยู่ซ่อมข้างบาส หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสามหมอ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๑ แบบ ปร.๔ และปร.๕(ก)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพโรจน์ ขำประไพ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมโภชน์ พรโสภิต	กรรมการ
๖.๓ นายภัทรพงศ์ จอกทอง	กรรมการ/เลขานุการ

ชื่อโครงการ	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	แยกถนน 2047 บ้านนายสุพจน์ คุ้มศึก ไปสู่ชุมชนข้างบาส หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 281 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	

คำนวณราคาโดย นายภัทรพงศ์ จอกทอง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6-ก.ย.-64

กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ ชอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นายสมโภชน์ พรโสภิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8

แยกถนน 2047 บ้านนายสุพจน์ สู้ศึก ไปต่อข้ามทางบาส หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

เขตฝนตก	ฝนปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	27.00-27.99	บาท /ลิตร
0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

6-ก.ย.-64

เมตร	ยาว	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.15	เมตร
------	-----	------	-----------	------	------

เมตร

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท1-01

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	เหล็ก RB 15 MM	บ./ตัน	26,108.00	-	-	26,108.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ
2	เหล็ก DB 16 MM	บ./ตัน	24,471.00	-	-	24,471.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ
3	เหล็ก RB 19 MM	บ./ตัน	26,158.00	-	-	26,158.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ
4	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.10X0.30 m	บ./ตร.ม.	33.00	-	-	33.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ตีราคา
5	สวดผูกเหล็ก	บ./กก.	29.00	-	-	29.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	บ./ตัน	2,429.91	-	-	2,429.91	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ
7	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	26,820.00	-	-	26,820.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ
8	คอนกรีตผสมเสร็จ	บ./ลบ.ม.	1,837.85	-	-	1,837.85	รถปูน	ราคาพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ
9	ทรายรองพื้น	บ./ลบ.ม.	150.00	-	-	150.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ตีราคา

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

ตามแบบ อบต.ช่องสามหมอ

(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ

คำติดตั้งเครื่องผสม =

คำคอนกรีต + คำผสม (ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ $f_c' = 240 \text{ ksc}$)

หนา 15.0 ซม.

2.00 x

Panel Size

1,124.00 ตร.ม.)

5,000.00

+

1,837.85

(พื้นที่สูงสุดคือ 5000 ตร.ม.)

(ไม่คิดผสมในที่)

= 30.00 บาท/ตร.ม.

= 1,837.85 บาท/ลบ.ม.

