

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

บก.01

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 246,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 รายละเอียด ตามแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4,ปร.5
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 246,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - 5.1 แบบ ปร.4 และปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ ขำประไพ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางไพรินทร์ เวียงอินทร์ กรรมการ
 - 6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการ ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดงหมู่ที่ 6

ปริมาณงาน 1. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จุดสูบน้ำขึ้นถังสูง จำนวน 20 แผง แผงละ 410 วัตต์

2.. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จุดสูบน้ำบาดาล จำนวน 4 แผง แผงละ 410 วัตต์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ดำเนินการ บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	188,565.67	1.3056	246,191.34	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				246,191.34	
คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง				246,000.00	

ตัวอักษร

สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน

กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นางไพรินทร์ เวียงอินทร์)

ครู

ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร./โทรสาร 044 052508

โครงการ ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดงหมู่ที่ 6

ปริมาณงาน 1.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จุดสูบน้ำขึ้นถังสูง จำนวน 20 แผง แผงละ 410 วัตต์

2..ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จุดสูบน้ำบาดาล จำนวน 4 แผง แผงละ 410 วัตต์

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรงงาน/ หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
ชุดคุมมอเตอร์สูบน้ำขึ้นถัง							
1	แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 410 วัตต์ โมโน	20.00	แผ่น	3,650.00		73,000.00	
2	สาย CV เบอร์ 4	100.00	เมตร	35.00		3,500.00	
3	ชุด Inverter รุ่น ND1-2-SAS-S-1PH 1 phahe	1.00	ตัว	16,000.00	-	16,000.00	
ชุดคุมปั้มน้ำบาดาล							
1	แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 410 วัตต์ โมโน	4.00	แผง	3,650.00		14,600.00	
2	สาย CV เบอร์ 4	20.00	เมตร	35.00		700.00	
3	ชุด Inverter รุ่น ND1-2-003-S-1PH 11A 1 phahe	1.00	ตัว	12,000.00		12,000.00	
4	อุปกรณ์เปลี่ยนทั้งสองจุด	1.00	งาน	1,000.00		1,000.00	
5	ค่าแรงติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	1.00	L/S		24,160.00	24,160.00	ค่าแรงประกอบ และติดตั้ง 20% ของมูลค่าวัสดุ
งานโครงสร้างทั้งสองจุด							
1	เหล็กกล่อง 1"*2"	24.00	ท่อน	350.00		8,400.00	
2	เหล็กกล่อง 1 1/2"*3"	7.00	ท่อน	485.00		3,395.00	
3	เหล็กกล่อง 3"*3"	8.00	ท่อน	920.00		7,360.00	
4	แผ่นเพลาเหล็ก 0.15*0.15 ม.หนา 1 ซม.	16.00	แผ่น	100.00		1,600.00	
5	น๊อต 3 หุน	70.00	ตัว	20.00		1,400.00	
6	คอนกรีต	6.72	ลบ.ม.	1,837.85	306.00	14,406.67	
7	ตระแกรงไวน์เมท 3 มม.@0.20 ม.	96.00	ตร.ม.	20.00		1,920.00	
8	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้าง	540.00	กก.		5.00	2,700.00	
9	ดาข่ายเหล็ก ขนาด 1 1/2 ลวด 3 มม.	24.00	ตร.ม.	101.00		2,424.00	
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						188,565.67	

กรรมการ


(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


(นางไพรินทร์ เวียงอินทร์)

ครู

ประธานกรรมการ


(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง