

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ

ปริมาณงาน

ลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 36 สาย 8 หมู่บ้าน

หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังพร้อมเกลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับ	980.00	ลบ.ม.	* 92.00	-	90,160.00	รวมเกลี่ยปรับ
2	ปรับเกรดถนนลูกรัง	176,500.00	ตร.ม.		0.70	123,550.00	
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.40 ม.	6.00	ท่อน	420.00	100.00	3,120.00	
	รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง (A)					216,830.00	
	ค่าดำเนินการ 10 % (B) = (A)*0.10					21,683.00	
	ค่ากำไร 5.5 % (C) = (A)*0.055					11,925.65	
	ค่าภาษี 7 % (D) = (A+B+C)*0.07					17,530.71	
	รวมค่าก่อสร้าง					267,969.36	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง					267,000.00	

(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)

ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสุรวิทย์ บุญมาก)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง

การคิดราคาต่อหน่วย

ราคาซื้อขายลูกรัง ประมาณ ไร่ละ	=	40,000.00	บาท
ความลึกลูกรังประมาณ	=	0.80	เมตร
ใน 1 ไร่ ได้ลูกรัง	=	1,280.00	ลบ.ม.
ราคาวัสดุเฉลี่ย /ลบ.ม.	=	31.25	บาท/ลบ.ม.
ใช้ ค่าวัสดุที่แหล่ง(นอกตำบล)	=	25.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม) ตำบลบ้านโลก
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด ขน)	=	31.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม) ราคาน้ำมัน /29.00-29.99 บาท/ลิตร
ปรับเปลี่ยน	=	6.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 10 กม (รถบรรทุก 10 ล้อ)		30.00	บาท/ลบ.ม. (ระยะทางเฉลี่ย ถึง สายทางที่ดำเนินการ)
รวม		92.00	บาท/ลบ.ม.
ใช้ราคาลูกรังที่		92.00	บาท/ลบ.ม.


ประธานกรรมการ



(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ



(นายสุรวิทย์ บุญมาก)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ/เลขานุการ



(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน