

## ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

บก.๐๑

๑.ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑  
สายบ้านนางวรรณ แวงชัยภูมิ - โรงงานไข่นายศักดิ์ชัย แสงชัยภูมิ - สระหนองแดง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง  
หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางวรรณ แวงชัยภูมิ - โรงงานไข่นายศักดิ์ชัย แสงชัยภูมิ - สระหนองแดง ปริมาณงาน ตาม  
รายละเอียดกำหนดราคากลาง ปร.๔,ปร.๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่  
พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพโรจน์ ขำประไพ

ประธานกรรมการ

๖.๒ สิบเอกนิรันดร์ คลังเงิน

กรรมการ

๖.๓ นายภัทรพงศ์ จอกทอง

กรรมการ

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน รายละเอียด ตาม ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 สายบ้านนางวรรณ แวงชัยภูมิ-โรงงานใช้ นายศักดิ์ชัย แสงชัยภูมิและบ้านนางวรรณ แวงชัยภูมิ -สระหนองแดง  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

| ลำดับที่                           | รายการ            | รวมค่างานต้นทุน        | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | ต้นทุนค่าก่อสร้าง | 183,962.63             | 1.2764   | 234,809.91     | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>-ภาษี 7 %<br>-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>-เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>-พื้นที่ ปกติ |
| สรุป                               |                   | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |          | 234,809.91     |                                                                                                        |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง |                   |                        |          | 234,000.00     |                                                                                                        |

ตัวอักษร

สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(สิบเอกนิรันดร์ คลังเงิน)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-052508

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างป่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน 1.จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 96 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ

และก่อสร้างป่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 6 ป่อ

2.จุดที่ 1 เทศอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 91 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91 ตารางเมตร

3.จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวนท่อรวม 153 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ

และก่อสร้างป่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 10 ป่อ

4.จุดที่ 2 เทศอนกรีตขยายไหล่ทางทับหลังแนวท่อกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 158 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.6 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 สายบ้านนางวรรณ แขวงชัยภูมิ-โรงงานไข่ นายศักดิ์ชัย แสงชัยภูมิและบ้านนางวรรณ แขวงชัยภูมิ -สระหนองแดง

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565


| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ/ | ค่าแรงงาน/ | ราคารวม    | หมายเหตุ     |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------------|
|          |                                                            |        |       | หน่วย     | หน่วย      |            |              |
| 1        | ดินขุด                                                     | 62.75  | ลบ.ม. |           | 20.00      | 1,255.00   |              |
| 2        | งานปูนทรายยาแนวท่อ                                         | 1.00   | ลบ.ม. | 1,324.00  | -          | 1,324.00   |              |
| 3        | คอนกรีตผสมเสร็จ                                            | 35.00  | ลบ.ม. | 1,837.85  | 306.00     | 75,034.75  |              |
| 4        | เหล็กเส้นกลม 9 มม.                                         | 12.00  | เส้น  | 139.53    | -          | 1,674.36   |              |
| 5        | ลวดผูกเหล็ก                                                | 2.00   | กก    | 33.32     | -          | 66.64      |              |
| 6        | ไม้แบบ                                                     | 10.00  | ตร.ม. | 260.00    | 133.00     | 3,930.00   |              |
| 7        | ตะปูตีแบบ                                                  | 2.00   | กก    | 46.22     | -          | 92.44      |              |
| 8        | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | 249.00 | ท่อน  | 260.00    | 50.00      | 77,190.00  |              |
| 9        | เหล็กแบน 50 mm หนา 6 mm                                    | 19.00  | ท่อน  | 350.00    | -          | 6,650.00   |              |
| 10       | งานสีกันสนิม                                               | 11.40  | ตร.ม. | 30.00     | 35.00      | 741.00     |              |
| 11       | ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กตะแกรงป่อพัก                           | 268.47 | กก    |           | 12.00      | 3,221.64   | รวมลวดเชื่อม |
| 12       | ค่าแรงงานเหล็กเสริม                                        | 59.88  | กก    | -         | 3.30       | 197.60     |              |
| 13       | ค่าแรงงานแต่งผิวหน้าคอนกรีต                                | 280.60 | ตร.ม. | -         | 5.00       | 1,403.00   |              |
| 14       | ตะแกรงไวน์เมท 4 มม. @0.25x0.25 ม.                          | 280.60 | ตร.ม. | 32.00     | 5.00       | 10,382.20  |              |
| 15       | ค่าแรงตัดถนนคอนกรีต                                        | 4.00   | เมตร  |           | 200.00     | 800.00     |              |
| 16       | ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)                                    | 1.00   | ป้าย  |           | -          | -          | รวมใน F      |
|          | รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง                                       |        |       |           |            | 183,962.63 |              |

กรรมการ

  
(นายภัทรพงศ์ จอทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

  
(สิบเอกนิรันดร์ คลังเงิน)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

  
(นายไพโรจน์ ชำระไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง